ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงผิวจราจร ม.10 บ้านสันไร่ (ซอย 7 - 8) ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,208,500.00 **บาท**

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปรับปรุงผิวจราจร โดยการ Overlay ด้วย Asphaltic Concrete กว้าง 4 เมตร ยาว 928 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,712 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สันกำแพง เลขที่ ถ.02/2563

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 21 พฤษภาคม 2563 **เป็นเงิน** 1,061,300.00 **บาท**

5. **บัญชีประมาณราคากลาง**

   5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้างประเภททาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

   6.1 นายสมยศ จันทวงค์

   6.2 นาวสาวสิริกาญจน์ ปวรปรัชญ์กุล

   6.3 นางสาวฉันทนา บุญลือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภททาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 (ซอย 7-8) ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง แบบเลขที่ ถ.02/2563

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 928.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,712.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร							
	1.1 แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	SQ.M.	3,712.00	177.07	657,283.84	1.3624	241.24	895,483.50
2	งานประสานผิวจราจรกับพื้นทาง							
	1.2 งาน TACK COAT	SQ.M.	3,712.00	11.05	41,017.60	1.3624	15.06	55,882.38
3	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	SQ.M.	278.40	290.00	80,736.00	1.3624	395.10	109,994.73
	ประมาณการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563				779,037.44			1,061,360.61

ขอใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,061,300.00 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 30 วัน

เฉลี่ยราคาโดยประมาณ 286 บาท/ตารางเมตร

สูตรค่า K 3.1 งานผิวทาง PRIME COAT,TACK COAT,SEAL COAT .= 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

สูตรค่า K 3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE .= 0.30 + 0.10 Mt/Mo+0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 779,037.44

(2) ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (1+3)/((1x4+2x5)) =

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4 x 6 =

(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5 x 6 =

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมยศ จันทวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิริกาญจน์ ปวรปรัชญ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฉันทนา บุญลือ)

นักวิชาการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริกาญจน์ ปวรปรัชญ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง